

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 № 778, от 23.12.2019 № 908, от 03.12.2021 № 227, от 28.09.2022 № 401, от _____ № ____), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 слово «особые» заменить словами «порядок проведения земляных работ, особые», слова «, порядок осуществления контроля за соблюдением Правил» исключить.

1.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Уполномоченное структурное подразделение мэрии города Новосибирска – отраслевой (функциональный) либо территориальный орган мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов в сфере благоустройства территории города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.»

1.3. В пункте 2.1.3 слова «города Новосибирска (далее – мэрия)» исключить.

1.4. В абзацах третьем, четвертом пункта 4.3 слова «в сфере транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса» исключить.

1.5. В пункте 4.7 слова «с учетом Порядка проведения земляных работ на территории города Новосибирска, утверждаемого правовым актом мэрии» заменить словами «в соответствии с требованиями раздела 6.1 Правил».

1.6. Дополнить разделом 6.1 следующего содержания:

«6.1. Порядок проведения земляных работ

6.1.1. Проведение земляных работ на территории города Новосибирска осуществляется ответственными лицами в соответствии с требованиями

нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.1.2. Земляные работы проводятся по предварительно разработанному проекту, согласованному уполномоченным структурным подразделением мэрии в порядке, установленном правовым актом мэрии, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1.3 Правил.

Согласование проекта проведения земляных работ в составе аварийно-восстановительных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, допускается после начала их выполнения при условии незамедлительного уведомления уполномоченного структурного подразделения мэрии, иных заинтересованных лиц и представления необходимых документов не позднее пяти дней со дня начала выполнения земляных работ в порядке, установленном правовым актом мэрии.

6.1.3. Не требуется согласования проведения земляных работ в следующих случаях:

при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного в рамках законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности (далее – разрешение на строительство);

при осуществлении посева, посадки сельскохозяйственных культур, иных работ в пределах почвенного слоя.

6.1.4. При проведении земляных работ должна обеспечиваться сохранность существующих подземных инженерных коммуникаций, объектов благоустройства и зеленых насаждений.

6.1.5. Место проведения земляных работ оборудуется ограждениями, дорожными знаками, указателями, освещением и информационной табличкой с указанием вида работ, сведений о лице, проводящем работы, его контактного телефона. При проведении земляных работ в местах движения транспорта и пешеходов должна обеспечиваться безопасность их движения.

6.1.6. Люки колодцев, расположенных на проезжей части дорог и тротуарах, в границах производства земляных работ должны восстанавливаться производителем земляных работ в уровень дорожного покрытия. Их установка производится на железобетонные опорные плиты.

6.1.7. На застроенных территориях извлекаемый грунт, а в зимний период и снег, находящийся в зоне проведения работ, вывозятся с места проведения земляных работ.

6.1.8. Консервация или демонтаж недействующих коммуникаций производится в соответствии с законодательством.

6.1.9. Снос, замена, пересадка, обрезка зеленых насаждений в зоне проведения земляных работ производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.1.10. Вскрытие асфальтобетонных покрытий производится специализированной техникой. Контуры вскрытого покрытия должны иметь прямоугольную форму.

6.1.11. При проведении земляных работ под искусственными покрытиями, благоустроенными территориями используются технологии, позволяющие сохранить искусственные покрытия, благоустроенные территории (горизонтально направленное бурение, продавливание и другие).

6.1.12. Строительные материалы и конструкции вывозятся с места проведения земляных работ в течение суток после их окончания.

6.1.13. Укладка тротуарной плитки производится поэтапно, с обеспечением прохода пешеходов.

6.1.14. При устройстве площадок для стоянки транспортных средств, парковок (парковочных мест) в состав работ включаются работы по нанесению разметки.

6.1.15. По окончании земляных работ, связанных с изменением параметров инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, выполняется исполнительная геодезическая съемка, результаты которой передаются в соответствующую информационную систему.

6.1.16. При проведении земляных работ запрещается:

использовать кирпич при монтаже конструкций подземных инженерных коммуникаций;

вскрывать асфальтовое покрытие для прокладки, переустройства подземных инженерных коммуникаций в течение пяти лет после устройства, переустройства асфальтового покрытия проезжей части дорог и тротуаров;

засыпать траншеи до выполнения исполнительной геодезической съемки;

засыпать грунтом, строительным мусором деревья, кустарники, цветники и газоны, крышки колодцев, водосточные решетки, лотки и кюветы, тротуары, автомобильные дороги;

выносить грунт за пределы территории проведения земляных работ;

повреждать инженерные сети и коммуникации, существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства (за исключением случаев, предусмотренных проектом);

складировать скол асфальта, строительные материалы, строительный мусор, грунт на газонах, участках с зелеными насаждениями, тротуарах, проезжей части дорог за пределами ограждений участка производства земляных работ;

оставлять на проезжей части улиц и тротуарах, газонах землю и строительные материалы после производства земляных работ.

6.1.17. После выполнения земляных работ в месте их проведения ответственные лица осуществляют мероприятия по восстановлению благоустройства в сроки и в объемах, определенных:

при проведении земляных работ по проекту, согласованному в соответствии с пунктом 6.1.2 Правил, – в рамках согласования проекта;

при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство – в рамках выдачи разрешения на строительство;

при осуществлении посева, посадки сельскохозяйственных культур, иных работ в пределах почвенного слоя – незамедлительно с максимальным восстановлением существующего благоустройства.

6.1.18. При невозможности проведения полного восстановления благоустройства в осенне-зимний период проводятся мероприятия по первичному восстановлению благоустройства, а полное восстановление переносится на весенне-летний период, но не позднее 1 июня.

6.1.19. Конструкция дорожного покрытия проезжей части автомобильной дороги после проведения земляных работ подлежит восстановлению в полном объеме.

6.1.20. Работы по восстановлению благоустройства, выполненные после земляных работ, проведенных по проекту, согласованному в соответствии с пунктом 6.1.2 Правил, подлежат приемке уполномоченным структурным подразделением мэрии в порядке, установленном правовым актом мэрии.».

1.7. В графе 3 строки 5 таблицы раздела 4 приложения слова «разрешением на проведение земляных работ» заменить словами «в рамках согласования проекта проведения земляных работ (выдачи разрешения на строительство), а при осуществлении посева, посадки сельскохозяйственных культур, иных работ в пределах почвенного слоя – незамедлительно».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев

А. Е. Локоть

